2. Hammel Vognes Ombyggning
Ordre. 1327.

Bøjevognen. afs. 7/6.15.

× Armeringen istandsattes.
Truck-Svingbjælken löftes for at give lidt bedre Plads til Rörledninger
× Udvendig males Vognen ikke
× Varmeledningerne ændres i Overensstemmelse med de övrige Vogne; men Jenkins Ventiler i S. f de smaa 7 Z. Haner.
× × Buet Tag. med 2 svare Sprøjler i det store Rum.
× × III Kl faar Nat over Vindueerne og lave Sæderygge. – ingen Opmaling indvendig
× II Kl. faar ny Tapeter men samme Slags som den gamle i Kupeerne. I Sidegangen anvendes det sædvanlige grønne Tapet, og Fodpanel tages af. det bedste af det gamle Betrak fra Ordre 1300.
× Sæfaerne gjöres der intet ved. Alle Mahagni panelerne i 2 Kl Enden poleres op. og fornyes delvis-om nödvendigt. Vindueesrammerne istandgjöres og Indfatningerne fornyes delvis saa det bliver tæt og ordentlig. Skrydedörene ophænges foroven og Maatten i Gulvet fjernes.

Postvognen.

× Faar nye Perronplader og delvis nye Bekladningsplader. Opmales fuldstandig udvendig og indvendig i III Kl. Men Postrummet males saa lidt som muligt indvendig
× × Buet Tag, Sæderyggene gjöres lave, Nat over Sidevindueerne.
× Varmen omdannes som ovenfor nævnt.
× Vindueerne med Indfatninger istandsattes saa de bliver tætte.

× ~~Til den leverede Teakvogn sendes 5 Vandnæser til de indadgaaende Postvognsdøre~~

Dörene i Ut lovet til udadgaaende

Overslag over Reparation af Hammelbanens gamle Personvogne Ordre 1327.

Bogievogn II & III Kl.

1) Armeringen istandsættes, Trucken tages fra og löftes.

2) Varmeledningsanlægt omdannes.

3) Lyskassen nedtages og Vognen forsynes med stærkt hvalvet Tag.

4) II Kl faar helt nyt Tapet, alt Travarket oppoleres.
Skydedörene repareres og omdannes til Ophangning foroven.
Sofaerne gjöres der intet ved.

III Kl. nedtages det halve Skillerum over Sæderne og der anbringes Bagagenet over Vinduerne.

Maling Der foretages ikke nogen anden Opmaling hverken udvendig eller indvendig ~~af andet end~~ end den der er absolut nödvendig foranledigt af Forandringerne.

Forandring af Tagt med Anbringelse af Ventilatorer samt Omdannelse af det elektriske Lys.	2100.	
Omdannelse af Trucker og Reparation af Armering	100.	
Omdannelse af Varmeanlagt	430.	
II Kl. nyt Tapet og nyt Snedkerarbejde	1150.	
Smaaændringer og Reparationer i III Kl	100	3880

Post & Personvogn III Kl.

1) Postrummet forlænges ud over Perronerne og Dörene flyttes hen i denne Ende, der anbringes en Ribbeovn System Westinghouse i dette Rum.

2). Lyskassen nedtages og Vognen forsynes med hvalvet Tag

3) Varmeledningsanlagt omdannes.

4) Vognen forsynes med omtrent helt nye Plader og opmales fuldstændig udvendig.

1). Postrummets Forlængelse.	1400.	
2) Lyskassen med Tagets Omdannelse	1000.	
3) Varmeanlagt Omdannelse	180.	
4) Nye Plader og Opmaling	800.	3380